

COMUNE DI SAN DONATO MILANESE
Provincia di Milano

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Manutenzione straordinaria pozzo 003 SAN DONATO MILANESE - Via Trivulzina

COMMITTENTE:

Data, 26/11/2024

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 1U.11.019.01 2.a - CAP	Compenso per lo smontaggio di pompe e di tubazioni di mandata, con consegna dei materiali rimossi ai magazzini della stazione appaltante o per il rimontaggio di quanto estratto (o di egual materiale fornito dal Committente): per pompe a profondità inferiore ai 40 metri Smontaggio e posa pompa					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	540,71	1'081,42
2 1U.11.022.00 7.a - CAP	Fornitura a pie' d'opera di elettropompa sommergibile per pozzi profondi completa di valvola di fondo e di tronchetto di collegamento alla tubazione premente. Corpo pompa con girante ... ompa sommersa a interruttore di emergenza posto in prossimità della testata pozzo: - Q fino a 30 lt/sec. H fino a 44 mt.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	5'674,31	5'674,31
3 1U.11.009.00 4.d - CAP	Fornitura e posa in opera di tubazioni flangiate (con flange ridotte) per colonne prementi con incavo per passaggio cavi e con incavo per passaggio tubo sondina. I tronchi saranno ... bulloni e delle fascette fissacavi. - DN. 125 mm. - spessore $\geq$ 3,6 mm - flange ridotte DN 100 (diametro esterno 230 mm) Colonne posa pompa		19,20			19,20		
	SOMMANO m					19,20	95,03	1'824,58
4 1U.11.017.00 3.a - CAP	Log Televisivo (le seguenti prestazioni non comprendono il noleggio del cantiere che sarà compensato a parte, ove necessario): mobilitazione delle attrezzature necessarie per l'installazione ... to dal DVD della registrazione, dalle eventuali foto di dettaglio, dall'interpretazione delle immagini più significative					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	421,22	421,22
5 1U.11.017.00 3.b - CAP	Log Televisivo (le seguenti prestazioni non comprendono il noleggio del cantiere che sarà compensato a parte, ove necessario): esecuzione di log mediante la discesa in pozzo di telecamera ad alta risoluzione delle immagini, con testina orientabile illuminata, registrazione su DVD Pozzo Via Trivulzina prof. 40,5 m					40,50		
	SOMMANO m					40,50	10,28	416,34
6 1U.11.016.00 3 - CAP	Allestimento, montaggio, smontaggio e noleggio delle attrezzature complete di motocompressore da 12.000 lt/min. completo di doppia tubazione, ugelli, raccordi di scarico per spurgo ... mpressa (air-lift) compreso le forniture di carburante, materiale di consumo, le prestazioni del personale specializzato					8,00		
	SOMMANO ora					8,00	171,30	1'370,40
7 1U.11.019.00 8 - CAP	Compenso per pulizia pozzo mediante spazzole di acciaio Pozzo Via Trivulzina prof. 40,5 m		40,50			40,50		
	SOMMANO m					40,50	22,56	913,68
8	Spurgo del pozzo eseguito con sistema air-lift e/o pistone, finalizzato							
	A RIPORTARE							11'701,95

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'701,95
1U.11.015.00 2 - CAP	alla massima asportazione di fango e detriti con il minimo sollevamento di fluido (durata dell'azione di spurgo: in un ora si eseguono due metri di spurgo)					8,00		
	SOMMANO ora					8,00	179,41	1'435,28
9 1U.11.016.00 1 - CAP	Trasporti d'andata e ritorno di materiale ed attrezzature necessari all'esecuzione dei lavori di spurgo e pulizia pozzo con sistema Hydropuls.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1'983,46	1'983,46
10 1U.11.016.00 5 - CAP	Spurgo, rigenerazione e pulizia del pozzo con sistema HYDOPULS compresa l'immissione pulsata di acqua e gas ad alta pressione mediante un generatore immerso nel pozzo					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'885,04	2'885,04
11 1U.11.017.00 1.a - CAP	Allestimento della pompa sommersa con tubazione di mandata affiancata da un tubo di metallo filettato o in PVC rigido con diametro fino a 2"-2 1/2" per la discesa di freatimetro e ... saria: prevedendo una tubazione di scarico fino al ricettore idoneo più vicino (tubazion fino ad un massimo di 50 metri)					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	2'254,90	2'254,90
12 1U.11.017.00 2.b - CAP	Prova di emungimento del pozzo eseguita mediante l'utilizzo dell'impianto di pompaggio e misura come alla voce 1U.11.017.001 nonché il noleggio di un gruppo elettrogeno di adeguata ... nza, i carburanti e lubrificanti, l'assistenza per il corretto funzionamento delle macchine: pompa da Kw 50 e generatore					8,00		
	SOMMANO ora					8,00	121,76	974,08
13 SIC.SPCL	La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo spe ... "Speciali" della SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d'Asta.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	524,80	524,80
	Parziale LAVORI A MISURA euro							21'759,51
	T O T A L E euro							21'759,51
	Data, 26/11/2024							
	Il Tecnico							
	----- ----- ----- -----							
	A R I P O R T A R E							

COMUNE DI SAN DONATO MILANESE
Provincia di Milano

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Manutenzione straordinaria pozzo 003 SAN DONATO MILANESE - Via Trivulzina (Sicurezza)

COMMITTENTE:

Data, 26/11/2024

IL TECNICO

COMUNE DI SAN DONATO MILANESE
Provincia di Milano

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Manutenzione straordinaria pozzo 004 SAN DONATO MILANESE - Via Kennedy

COMMITTENTE:

Data, 26/11/2024

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 1U.11.019.01 2.a - CAP	Compenso per lo smontaggio di pompe e di tubazioni di mandata, con consegna dei materiali rimossi ai magazzini della stazione appaltante o per il rimontaggio di quanto estratto (o di egual materiale fornito dal Committente): per pompe a profondità inferiore ai 40 metri Smontaggio e posa pompa					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	540,71	1'081,42
2 1U.11.022.00 7.a - CAP	Fornitura a pie' d'opera di elettropompa sommergibile per pozzi profondi completa di valvola di fondo e di tronchetto di collegamento alla tubazione premente. Corpo pompa con girante ... ompa sommersa a interruttore di emergenza posto in prossimità della testata pozzo: - Q fino a 30 lt/sec. H fino a 44 mt.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	5'674,31	5'674,31
3 1U.11.009.00 4.e - CAP	Fornitura e posa in opera di tubazioni flangiate (con flange ridotte) per colonne prementi con incavo per passaggio cavi e con incavo per passaggio tubo sondina. I tronchi saranno ... bulloni e delle fascette fissacavi. - DN. 150 mm. - spessore $\geq$ 4,0 mm - flange ridotte DN 125 (diametro esterno 260 mm) Colonne posa pompa		22,50			22,50		
	SOMMANO m					22,50	116,82	2'628,45
4 1U.11.017.00 3.a - CAP	Log Televisivo (le seguenti prestazioni non comprendono il noleggio del cantiere che sarà compensato a parte, ove necessario): mobilitazione delle attrezzature necessarie per l'installazione ... to dal DVD della registrazione, dalle eventuali foto di dettaglio, dall'interpretazione delle immagini più significative					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	421,22	421,22
5 1U.11.017.00 3.b - CAP	Log Televisivo (le seguenti prestazioni non comprendono il noleggio del cantiere che sarà compensato a parte, ove necessario): esecuzione di log mediante la discesa in pozzo di telecamera ad alta risoluzione delle immagini, con testina orientabile illuminata, registrazione su DVD Pozzo Via Kennedy prof. 40,5 m					40,50		
	SOMMANO m					40,50	10,28	416,34
6 1U.11.016.00 3 - CAP	Allestimento, montaggio, smontaggio e noleggio delle attrezzature complete di motocompressore da 12.000 lt/min. completo di doppia tubazione, ugelli, raccordi di scarico per spurgo ... mpressa (air-lift) compreso le forniture di carburante, materiale di consumo, le prestazioni del personale specializzato					8,00		
	SOMMANO ora					8,00	171,30	1'370,40
7 1U.11.019.00 8 - CAP	Compenso per pulizia pozzo mediante spazzole di acciaio Pozzo Via Kennedy prof. 40,5 m		40,50			40,50		
	SOMMANO m					40,50	22,56	913,68
8	Spurgo del pozzo eseguito con sistema air-lift e/o pistone, finalizzato							
	A RIPORTARE							12'505,82

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							12'505,82
1U.11.015.00 2 - CAP	alla massima asportazione di fango e detriti con il minimo sollevamento di fluido (durata dell'azione di spurgo: in un ora si eseguono due metri di spurgo)					8,00		
	SOMMANO ora					8,00	179,41	1'435,28
9 1U.11.016.00 1 - CAP	Trasporti d'andata e ritorno di materiale ed attrezzature necessari all'esecuzione dei lavori di spurgo e pulizia pozzo con sistema Hydropuls.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1'983,46	1'983,46
10 1U.11.016.00 5 - CAP	Spurgo, rigenerazione e pulizia del pozzo con sistema HYDOPULS compresa l'immissione pulsata di acqua e gas ad alta pressione mediante un generatore immerso nel pozzo					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'885,04	2'885,04
11 1U.11.017.00 1.a - CAP	Allestimento della pompa sommersa con tubazione di mandata affiancata da un tubo di metallo filettato o in PVC rigido con diametro fino a 2"-2 1/2" per la discesa di freatimetro e ... saria: prevedendo una tubazione di scarico fino al ricettore idoneo più vicino (tubazion fino ad un massimo di 50 metri)					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	2'254,90	2'254,90
12 1U.11.017.00 2.b - CAP	Prova di emungimento del pozzo eseguita mediante l'utilizzo dell'impianto di pompaggio e misura come alla voce 1U.11.017.001 nonché il noleggio di un gruppo elettrogeno di adeguata ... nza, i carburanti e lubrificanti, l'assistenza per il corretto funzionamento delle macchine: pompa da Kw 50 e generatore					8,00		
	SOMMANO ora					8,00	121,76	974,08
13 SIC.SPCL	La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo spe ... "Speciali" della SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d'Asta.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	524,80	524,80
	Parziale LAVORI A MISURA euro							22'563,38
	T O T A L E euro							22'563,38
	Data, 26/11/2024							
	Il Tecnico							

	A R I P O R T A R E							

COMUNE DI SAN DONATO MILANESE
Provincia di Milano

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Manutenzione straordinaria pozzo 004 SAN DONATO MILANESE - Via Kennedy (Sicurezza)

COMMITTENTE:

Data, 26/11/2024

IL TECNICO

COMUNE DI SAN DONATO MILANESE
Provincia di Milano

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Manutenzione straordinaria pozzo 005 SAN DONATO MILANESE - Via Kennedy

COMMITTENTE:

Data, 26/11/2024

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 1U.11.019.01 2.a - CAP	Compenso per lo smontaggio di pompe e di tubazioni di mandata, con consegna dei materiali rimossi ai magazzini della stazione appaltante o per il rimontaggio di quanto estratto (o di egual materiale fornito dal Committente): per pompe a profondità inferiore ai 40 metri Smontaggio e posa pompa					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	540,71	1'081,42
2 1U.11.022.00 7.a - CAP	Fornitura a pie' d'opera di elettropompa sommergibile per pozzi profondi completa di valvola di fondo e di tronchetto di collegamento alla tubazione premente. Corpo pompa con girante ... ompa sommersa a interruttore di emergenza posto in prossimità della testata pozzo: - Q fino a 30 lt/sec. H fino a 44 mt.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	5'674,31	5'674,31
3 1U.11.009.00 4.e - CAP	Fornitura e posa in opera di tubazioni flangiate (con flange ridotte) per colonne prementi con incavo per passaggio cavi e con incavo per passaggio tubo sondina. I tronchi saranno ... bulloni e delle fascette fissacavi. - DN. 150 mm. - spessore $\geq$ 4,0 mm - flange ridotte DN 125 (diametro esterno 260 mm) Colonne posa pompa		24,92			24,92		
	SOMMANO m					24,92	116,82	2'911,15
4 1U.11.017.00 3.a - CAP	Log Televisivo (le seguenti prestazioni non comprendono il noleggio del cantiere che sarà compensato a parte, ove necessario): mobilitazione delle attrezzature necessarie per l'indagine ... to dal DVD della registrazione, dalle eventuali foto di dettaglio, dall'interpretazione delle immagini più significative					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	421,22	421,22
5 1U.11.017.00 3.b - CAP	Log Televisivo (le seguenti prestazioni non comprendono il noleggio del cantiere che sarà compensato a parte, ove necessario): esecuzione di log mediante la discesa in pozzo di telecamera ad alta risoluzione delle immagini, con testina orientabile illuminata, registrazione su DVD Pozzo Via Kennedy prof. 40,5 m					40,50		
	SOMMANO m					40,50	10,28	416,34
6 1U.11.016.00 3 - CAP	Allestimento, montaggio, smontaggio e noleggio delle attrezzature complete di motocompressore da 12.000 lt/min. completo di doppia tubazione, ugelli, raccordi di scarico per spurgo ... mpressa (air-lift) compreso le forniture di carburante, materiale di consumo, le prestazioni del personale specializzato					8,00		
	SOMMANO ora					8,00	171,30	1'370,40
7 1U.11.019.00 8 - CAP	Compenso per pulizia pozzo mediante spazzole di acciaio Pozzo Via Kennedy prof. 40,5 m		40,50			40,50		
	SOMMANO m					40,50	22,56	913,68
8	Spurgo del pozzo eseguito con sistema air-lift e/o pistone, finalizzato							
	A RIPORTARE							12'788,52

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							12'788,52
1U.11.015.00 2 - CAP	alla massima asportazione di fango e detriti con il minimo sollevamento di fluido (durata dell'azione di spurgo: in un ora si eseguono due metri di spurgo)					8,00		
	SOMMANO ora					8,00	179,41	1'435,28
9 1U.11.016.00 1 - CAP	Trasporti d'andata e ritorno di materiale ed attrezzature necessari all'esecuzione dei lavori di spurgo e pulizia pozzo con sistema Hydropuls.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1'983,46	1'983,46
10 1U.11.016.00 5 - CAP	Spurgo, rigenerazione e pulizia del pozzo con sistema HYDOPULS compresa l'immissione pulsata di acqua e gas ad alta pressione mediante un generatore immerso nel pozzo					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'885,04	2'885,04
11 1U.11.017.00 1.a - CAP	Allestimento della pompa sommersa con tubazione di mandata affiancata da un tubo di metallo filettato o in PVC rigido con diametro fino a 2"-2 1/2" per la discesa di freatimetro e ... saria: prevedendo una tubazione di scarico fino al ricettore idoneo più vicino (tubazion fino ad un massimo di 50 metri)					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	2'254,90	2'254,90
12 1U.11.017.00 2.b - CAP	Prova di emungimento del pozzo eseguita mediante l'utilizzo dell'impianto di pompaggio e misura come alla voce 1U.11.017.001 nonché il noleggio di un gruppo elettrogeno di adeguata ... nza, i carburanti e lubrificanti, l'assistenza per il corretto funzionamento delle macchine: pompa da Kw 50 e generatore					8,00		
	SOMMANO ora					8,00	121,76	974,08
13 SIC.SPCL	La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo spe ... "Speciali" della SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d'Asta.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	524,80	524,80
	Parziale LAVORI A MISURA euro							22'846,08
	T O T A L E euro							22'846,08
	Data, 26/11/2024							
	Il Tecnico							

	A R I P O R T A R E							

COMUNE DI SAN DONATO MILANESE
Provincia di Milano

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Manutenzione straordinaria pozzo 005 SAN DONATO MILANESE - Via Kennedy (Sicurezza)

COMMITTENTE:

Data, 26/11/2024

IL TECNICO

COMUNE DI SAN DONATO MILANESE
Provincia di Milano

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Ricostruzione pozzo 002 SAN DONATO MILANESE - Via Battisti

COMMITTENTE:

Data, 26/11/2024

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 1U.11.019.01 2.a - CAP	Compenso per lo smontaggio di pompe e di tubazioni di mandata, con consegna dei materiali rimossi ai magazzini della stazione appaltante o per il rimontaggio di quanto estratto (o di egual materiale fornito dal Committente): per pompe a profondità inferiore ai 40 metri Smontaggio pompa installata					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	540,71	540,71
2 1U.11.022.00 8.a - CAP	Fornitura a pie' d'opera di elettropompa sommergibile per pozzi profondi completa di valvola di fondo e di tronchetto di collegamento alla tubazione premente. Corpo pompa con girante ... pompa sommersa a interruttore di emergenza posto in prossimità della testata pozzo: - Q fino a 40 lt/sec. H fino a 44 mt. Fornitura pompa					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	6'674,14	6'674,14
3 1U.11.022.01 0.a - CAP	Posa in opera di elettropompa sommergibile per pozzi profondi, compreso nolo di mezzi di sollevamento e ogni altro onere: fino a 50m di profondità della bocca di aspirazione dal piano campagna Posa nuova pompa					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'810,00	1'810,00
4 1U.11.009.00 4.e - CAP	Fornitura e posa in opera di tubazioni flangiate (con flange ridotte) per colonne prementi con incavo per passaggio cavi e con incavo per passaggio tubo sondina. I tronchi saranno ... bulloni e delle fascette fissacavi. - DN. 150 mm. - spessore $\geq$ 4,0 mm - flange ridotte DN 125 (diametro esterno 260 mm) Colonna posa pompa		12,75			12,75		
	SOMMANO m					12,75	116,82	1'489,46
5 1U.11.017.00 3.a - CAP	Log Televisivo (le seguenti prestazioni non comprendono il noleggio del cantiere che sarà compensato a parte, ove necessario): mobilitazione delle attrezzature necessarie per l'installazione ... to dal DVD della registrazione, dalle eventuali foto di dettaglio, dall'interpretazione delle immagini più significative					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	421,22	421,22
6 1U.11.007.00 6.h - CAP	Logs geofisici di pozzo, compresa interpretazione in cantiere (sommare il noleggio del cantiere per le operazioni connesse ove necessario): Logs Caliper Calibrazione pozzo					32,00		
	SOMMANO m					32,00	3,97	127,04
7 1U.11.017.00 3.b - CAP	Log Televisivo (le seguenti prestazioni non comprendono il noleggio del cantiere che sarà compensato a parte, ove necessario): esecuzione di log mediante la discesa in pozzo di telecamera ad alta risoluzione delle immagini, con testina orientabile illuminata, registrazione su DVD					32,00		
	SOMMANO m					32,00	10,28	328,96
8	Trasporti in andata e ritorno della macchina da perforazione, delle							
	A R I P O R T A R E							11'391,53

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'391,53
1U.11.005.00 1 - CAP	attrezzature ausiliarie e dei materiali occorrenti per l'allestimento di un impianto a rotazione con circolazione inversa dei fluidi Trasporto A/R per impianto per ricostruzione					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	6'849,01	6'849,01
9 1U.11.005.00 2 - CAP	Impianto di cantiere a rotazione con circolazione inversa: posizionamento della perforatrice, montaggio delle attrezzature ausiliari, collegamenti per il circuito del fluido di cir ... rica, allestimento e collegamento dell'impianto elettrico al generatore o alla rete, inghiaamento dell'area di cantiere Impianto per ricostruzione del pozzo					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	3'965,22	3'965,22
10 1U.11.021.08 0.e - CAP	Carotaggio di pozzo in terreno alluvionale incoerente (dal prezzo sono inclusi l'attraversamento di livelli cementati o di ciottoli di diametro medio superiore a cm 15), compresi g ... lonna del pozzo; fino alla profondità massima di metri 300 diametro finale di perforazione: fino a diam. nom. = mm. 1000 Carotaggio del pozzo compresa estrazione della colonna fino alla profondità di 32 m			32,000		32,00		
	SOMMANO m					32,00	1'058,98	33'887,36
11 1U.11.009.00 1.f - CAP	Fornitura e messa in opera della tubazione permanente realizzata in lamiera calandrata e saldata di acciaio inox AISI 304. Le barre di tubo saranno intestate perpendicolarmente all ... o 0,5%. Sono compresi i centralizzatori ogni m. 12 nei tratti richiesti dalla D.L.: diam. Esterno mm. 406 spessore mm. 6 Tubazione cieca		12,00			12,00		
	SOMMANO m					12,00	655,89	7'870,68
12 1U.11.009.00 2.f - CAP	Fornitura e messa in opera di filtri punzonati a ponte sulla tubazione permanente realizzati in lamiera calandrata e saldata di acciaio inox AISI 304. Le barre di tubo saranno inte ... o 0,5%. Sono compresi i centralizzatori ogni m. 12 nei tratti richiesti dalla D.L.: Diam. Esterno mm. 406 spessore mm. 6 Tratte filtranti		20,00			20,00		
	SOMMANO m					20,00	663,92	13'278,40
13 1U.11.013.00 1.b - CAP	Drenaggio eseguito mediante la fornitura di ghiaietto siliceo di fiume calibrato (monogranulare o misto) delle dimensioni previste dal progetto indicate dalla D.L., messo in opera ... nte; misura del livello progressivamente raggiunto in pozzo con testimone a fune: per perforazioni oltre a diam. mm. 500 Drenaggio del pozzo (tratte filtranti)					20,00		
	SOMMANO m3					20,00	214,94	4'298,80
14 1U.11.014.00 2 - CAP	Cementazione dell'intercapedine compresa fra perforazione e tubazione eseguita mediante la fornitura di boiaccia pura di cemento 32,5 della densità di t/m3 1,8 (circa t 1,2 di cemen ... ori quali scarpe di cementazione, tappi, testa ecc. o il noleggio del cantiere per la manovra di batteria, tubing, ecc.) Cementazione tratte cirche					12,00		
	SOMMANO m3					12,00	671,00	8'052,00
15 1U.11.015.00	Allestimento in pozzo delle attrezzature per lo spurgo e lo sviluppo compresa la rimozione							
	A R I P O R T A R E							89'593,00

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							89'593,00
1 - CAP	SOMMANO cad					1,00		
						1,00	1'622,83	1'622,83
16 1U.11.016.00 1 - CAP	Trasporti d'andata e ritorno di materiale ed attrezzature necessari all'esecuzione dei lavori di spurgo e pulizia pozzo con sistema Hydropuls.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1'983,46	1'983,46
17 1U.11.016.00 5 - CAP	Spurgo, rigenerazione e pulizia del pozzo con sistema HYDOPULS compresa l'immissione pulsata di acqua e gas ad alta pressione mediante un generatore immerso nel pozzo					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'885,04	2'885,04
18 1C.27.050.02 50 - CAP	Smaltimento e trasporto dei rifiuti solidi della perforazione codice C.E.R. 010504, compresi i fanghi bentonitici di perforazione					35,00		
	SOMMANO t					35,00	247,50	8'662,50
19 1U.11.017.00 1.a - CAP	Allestimento della pompa sommersa con tubazione di mandata affiancata da un tubo di metallo filettato o in PVC rigido con diametro fino a 2"-2 1/2" per la discesa di freatimetro e ... saria: prevedendo una tubazione di scarico fino al ricettore idoneo più vicino (tubazion fino ad un massimo di 50 metri)					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	2'254,90	2'254,90
20 1U.11.017.00 2.b - CAP	Prova di emungimento del pozzo eseguita mediante l'utilizzo dell'impianto di pompaggio e misura come alla voce 1U.11.017.001 nonché il noleggio di un gruppo elettrogeno di adeguata ... nza, i carburanti e lubrificanti, l'assistenza per il corretto funzionamento delle macchine: pompa da Kw 50 e generatore					8,00		
	SOMMANO ora					8,00	121,76	974,08
21 SIC.SPCL	La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo spe ... Speciali" della SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d'Asta.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	673,80	673,80
	Parziale LAVORI A MISURA euro							108'649,61
	T O T A L E euro							108'649,61
	Data, 26/11/2024							
	Il Tecnico							

	A R I P O R T A R E							

COMUNE DI SAN DONATO MILANESE
Provincia di Milano

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Ricostruzione pozzo 002 SAN DONATO MILANESE - Via Battisti
(Sicurezza)

COMMITTENTE:

Data, 26/11/2024

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 1S.00.010.01 20 - CAP	RIUNIONI DI COORDINAMENTO. Costo per l'esecuzione di riunioni di coordinamento, convocate dal Coordinatore della Sicurezza, per particolari esigenze quali, ad esempio: illustrazion ... er la riunione Riunioni di coordinamento con il lavoratore per linformazione preliminare prima dellingresso in cantiere.					1,00		
	SOMMANO ora					1,00	24,60	24,60
2 1S.00.100.01 00 - CAP	RECINZIONE MODULARE DA CANTIERE. Costo di utilizzo per la sicurezza dei lavoratori di recinzione modulare per cantiere, realizzata in rete elettrosaldata a maglia rettangolare con ... ni pannello di lunghezza 3,50 m e altezza 2 m per la durata dei lavori o delle fasi lavorative per il quale è impiegato.					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	10,90	218,00
3 1S.00.090.00 1 - CAP	BAGNO CHIMICO PORTATILE. Costo di utilizzo, per la salute e ligiene dei lavoratori, di bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significativ ... ine di garantire la salute e ligiene dei lavoratori. Bagno chimico portatile senza lavabo, per il primo mese o frazione.					1,00		
	SOMMANO mese					1,00	185,00	185,00
4 1S.00.090.00 2 - CAP	BAGNO CHIMICO PORTATILE. Costo di utilizzo, per la salute e ligiene dei lavoratori, di bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significativ ... anche al fine di garantire la salute e ligiene dei lavoratori. Bagno chimico portatile, per ogni mese in più o frazione.					1,00		
	SOMMANO mese					1,00	149,00	149,00
5 1S.00.100.03 60 - CAP	OPERA STRUMENTALE: Segnaletica; delimitazione temporanea di lega ferrosa acciaio generico; lunghezza [mm] = 1200. LAVORO: Posa. Incluso: rimozione. SPECIFICHE TECNICHE: con strisci ... enti in classe I; criterio di misurazione: mesi di utilizzo LV1 LAVORO: Posa. Incluso: rimozione. SPECIFICHE TECNICHE: - transenne *(par.ug.=2*10,00)	20,00				20,00		
	SOMMANO 1 cad/mese					20,00	4,86	97,20
	Parziale LAVORI A MISURA euro							673,80
	T O T A L E euro							673,80
	Data, 26/11/2024							
	Il Tecnico							
	----- ----- ----- -----							
	A R I P O R T A R E							